TAVOLA 3.1 B
R32- Risanamento sede stradale - Tipo A - MQ 3.126,00
TIPO "A"
Binder e tappetino 8 cm
Ricarica con misto stabilizzato 10/15 cm
Massicciata
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
Pozzetto esistente con attraversamento
Carreggiata m 7.90
Carreggiata m 7.00
R33- Risanamento sede stradale - Tipo B - MQ 814,00
TIPO "B"
Binder e tappetino 8 cm
Ricarica con misto stabilizzato 15/20 cm
Massicciata
Paratia n. 2 ml 50, pali 41
Cuneta cls da realizzare ML 230,00
R34- Risanamento sede stradale - Tipo B - MQ 349,00
Guard-rail da installare
0.50/0.80 cm circa
0.40 circa
0.80 circa
R35- Risanamento sede stradale - Tipo B - MQ 3.542,00
Canaletta da realizzare
R36- Risanamento sede stradale - Tipo B - MQ 440,00
R37- Risanamento sede stradale - Tipo A - MQ 152,00
1.00/1.50 cm circa
R38- Risanamento sede stradale - Tipo A - MQ 154,00
1.00/1.90 cm circa
1.10/2.00 cm circa
R39- Risanamento sede stradale - Tipo B - MQ 38,00
Carreggiata m 7.10
R40- Risanamento sede stradale - Tipo A - MQ 294,00
R41- Risanamento sede stradale - Tipo B - MQ 20,00
R42- Risanamento sede stradale - Tipo B - MQ 23,00
Pozzetto esistente
0.80 cm circa
h=0.45 / 0.55 circa
Muro esistente in c.a.
Cunetta cls h=0.25 cm L=0.45-0.50 cm
Cunetta cls h=0.25 - 0.30 cm L=0.45 cm
Carreggiata m 26.00
Guardrail
S.S. 166
275
300
325
350
375
400
425
QUADRO DI UNIONE -COMUNE DI BELLOSGUARDO - S.P. 439
Comune di Bellosguardo (SA)
Comune di S. Angelo Fasanella
Comune di S. Angelo Fasanella
Comune di Ottati
Comune di Aquara
Comune di Felitto
Comune di Roscigno
TAV. 6.1 A
TAV. 6.1 B
TAV. 6.1 C

COMUNE DI BELLOSGUARDO

PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio Tecnico Comunale

Largo Municipio, n° 8 84020 - Tel. 0828/965026 - Fax: 0828/965501
utc@comune.bellosguardo.sa.it , http://www.comune.bellosguardo.sa.it/

PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO

MESSA IN SICUREZZA DA FRANE E DAL RISCHIO IDRAULICO DELLA RETE STRADALE INTERCOMUNALE COMPOSTA DA:

-SP 439 - Isca Tufolo (Sen S. Valitutti)
-SP 186 - Bellosguardo - Frascio - Innesto SS 166
- Strada di collegamento da SS166 a SP439 (Str. Comunale Mortellito)

ELABORATO	TAVOLA	
ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO * Planimetria SP 439	**6.1/C**	
	SCALA	DATA
	1:1000	Gennaio 2019

IL SINDACO	*IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. -PROGETTISTA*
dott. Giuseppe PARENTE	dott. Ing. Daniele GNAZZO

LEGENDA

〰	Gabionate esistenti
□	Pozzetto con attraversamento
▬	Paratie da realizzare
▮	Muro in pietra
▮	Muro in CA esistente
▬	Cunetta in terra battuta
▬	Cunetta in cls esistente
▬	Cunetta con fosso
▬	Cunetta armaco
┼	Guard-rail esistente
▮	Muro in pietra da ripristinare
▬	Cunetta in cls da realizzare
┼	Guard-rail da installare
▭	Risanamento manto stradale - Tipo A - lievemente avallato
▭	Risanamento manto stradale - Tipo B - C mediamente avallato

Scala 1:1000
10 metri 0 50 100 metri